



QUOTATION

Doc No. 文件号: QU0/PTAFI/BBS/WWTB7/R98

Date日期: 24/6/2026

PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI

Jl. Cempaka 2 NC.1 No.1, Desa/Kelurahan Wanakerta,
Kec. Bungursari, Kab Purwakarta, Provinsi Jawa Barat,
41181

Email: modernjayakonstruksi@gmail.com

To: **PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA**

Lebaksiu Kidul, Kec. Lebaksiu, Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah 52461

Attn:

Tel:

Payment Terms 付款条件:

DP - 40% after signing contract

预付款 - 合同签署后支付 40%

Payment 1: 30% after 60% work progress

第一期付款: 支付 30% 工程进度60%

Payment 2: 25% after 100% work progress

第二期付款: 支付 25%工程进度100%

Retention: 5% after BAST

质保金: 项目验收 (BAST) 后支付 5%

Project项目: Penambahan Water Treatment Di Gudang B7 (sistem) B7仓库新增水处理系统工程 (系统)

Code : 279-MJK-AFI 1

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
A	WATER TREATMENT 水处理系统 (AREA A)					
1	Feeder Pump 加药泵	2.00	Unit 台	12,000,000	24,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Europe Multistage Horizontal Stage Pump 欧洲多级卧式泵					
	- Type类型 = CHL8 - 40					
	- Volt电压 = 220 V					
	- Power Rate 功率 = 1,5 KW/1 Phase					
	- Max Flow最大流量: = 8 m3/Jam					
	- MaxHead最大扬程: = 35					
	- Outlet 出水口: = 2" x 2"					
2	Filtrasi Makromedia 多介质过滤系统	1.00	Set 套	32,000,000	32,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Filter FRP FRP 过滤					
	- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"					
	- Capacity容量 = 4.500-6.000 L/H					
	- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar					
	- Max Pressure最大压力 = 10 Bar					
	- Accesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多					
	- Filter Media 过质 = Silica sand/Gravel, Manganese, Activated Carbon 石英砂 / 砾石, 锰砂, 活性炭					

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
3	Demin Plant 除盐系统	1.00	Set 套	52,000,000	52,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Softener FRP FRP软化					
	- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"					
	- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H					
	- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar					
	- Max Pressure最大压力 = 10 Bar					
	- Accesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多					
	- Filter Media 过质 = Cation Exchange Resin 阳离子交换树脂					
	- Type类型 = Demin Plant 除盐系统					
	- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升					
	Media Regen (HCL) 再生药剂氢氧化钠(HCL)					
4	Demin Plant 除盐系统	1.00	Set 套	56,000,000	56,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Softener FRP FRP软化					
	- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"					
	- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H					
	- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar					
	- Max Pressure最大压力 = 10 Bar					
	- Accesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多					
	- Filter Media 过质 = Ion Exchange Resin 阴离子交换树脂					
	- Type类型 = Demin Plant 除盐系统					
	- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升					
	Media Regen (NaOH) 再生药剂氢氧化钠(NaOH)					

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
5	Electrical 电气系统					
	- Box Panel 控制箱 40x40	1.00	Unit 台	8,500,000	8,500,000	
	- MCB 63Amp 断路器	1.00	Unit 台	1,000,000	1,000,000	
	- Contactor 65A AC-3 接触器	1.00	Unit 台	3,000,000	3,000,000	
	- Thermal overload relay NXR-25 热过载继电器	1.00	Unit 台	500,000	500,000	
	- kabel kelistrikan 2x1,5 NYY 电缆	70.00	Meter 米	100,000	7,000,000	
6	Plumbing/ Piping 管道系统					
	- HDPE管道连接 (包括配件) 2"	8.00	Pcs 个	480,000	3,840,000	
	- PVC AW JIS 管道 (包括配件) 2"	40.00	Meter 米	210,000	8,400,000	
	- Pressure Gauge 10-20 Bar 配备压力表	3.00	Pcs 个	850,000	2,550,000	
	- Solenoid Valve 1" 电磁阀	3.00	Pcs 个	700,000	2,100,000	
	- Floating Switch 1" 浮球开	1.00	Pcs 个	1,090,000	1,090,000	
	- Check Valve 1-2" 止回阀	2.00	Pcs 个	445,000	890,000	
	- PVC Ball Valve 2" PVC球阀	16.00	Pcs 个	90,000	1,440,000	
	- PVC Tee 2" PVC三通	8.00	Pcs 个	30,000	240,000	
	- PVC Elbow 2" PVC弯头	20.00	Pcs 个	20,000	400,000	
	- Lem PVC PVC胶水	2.00	Pail 小桶	100,000	200,000	
SUBTOTAL 小计					205,150,000	
B	WATER TREATMENT 水处理系统 (AREA B)					
1	Feeder Pump 加药泵	2.00	Unit 台	12,000,000	24,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Europe Multistage Horizontal Stage Pump 欧洲多级卧式泵					
	- Type类型 = CHL8 - 40					
	- Volt电压 = 220 V					
	- Power Rate 功率 = 1,5 KW/1 Phase					
	- Max Flow最大流量: = 8 m3/Jam					
	- MaxHead最大扬程: = 35					
	- Outlet 出水口: = 2" x 2"					

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
2	Filtrasi Makromedia 多介质过滤系统	1.00	Set 套	32,000,000	32,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Filter FRP FRP 过滤					
	- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"					
	- Capacity容量 = 4.500-6.000 L/H					
	- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar					
	- Max Pressure最大压力 = 10 Bar					
	- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多					
	- Filter Media 过质 = Silica sand/Gravel, Manganese, Activated Carbon 石英砂 / 砾石, 锰砂, 活性炭					
3	Demin Plant 除盐系统	1.00	Set 套	52,000,000	52,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Softener FRP FRP软化					
	- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"					
	- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H					
	- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar					
	- Max Pressure最大压力 = 10 Bar					
	- Acsesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多					
	- Filter Media 过质 = Cation Exchange Resin 阳离子交换树脂					
	- Type类型 = Demin Plant 除盐系统					
	- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升					
	Media Regen (HCL) 再生药剂氢氧化钠(HCL)					

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
4	Demin Plant 除盐系统	1.00	Set 套	56,000,000	56,000,000	
	Spesifikasi :					
	- Softener FRP FRP软化					
	- Dimension 尺寸 = Ø 21" x H 62"					
	- Capacity容量 = ± 4.500-6.000 L/H					
	- Working Pressure工作压力 = 2-5 Bar					
	- Max Pressure最大压力 = 10 Bar					
	- Accesoris 配件 = Side Mounted manual Multiport Valve + top & bottom stainer 侧装式手动多					
	- Filter Media 过质 = Ion Exchange Resin 阴离子交换树脂					
	- Type类型 = Demin Plant 除盐系统					
	- Brine Tank 1.000 Liter 盐箱1000升					
	Media Regen (NaOH) 再生药剂氢氧化钠(NaOH)					
5	Electrical 电气系统					
	- Box Panel 控制箱 40x40	1.00	Unit 台	8,500,000	8,500,000	
	- MCB 63Amp 断路器	1.00	Unit 台	1,000,000	1,000,000	
	- Contactor 65A AC-3 接触器	1.00	Unit 台	3,000,000	3,000,000	
	- Thermal overload relay NXR-25 热过载继电器	1.00	Unit 台	500,000	500,000	
	- kabel kelistrikan 2x1,5 NYY 电缆	30.00	Meter 米	100,000	3,000,000	
6	Plumbing/ Piping 管道系统					
	- HDPE管道连接 (包括配件) 2"	8.00	Pcs 个	480,000	3,840,000	
	- PVC AW JIS 管道 (包括配件) 2"	20.00	Meter 米	210,000	4,200,000	
	- Pressure Gauge 10-20 Bar配备压力表	3.00	Pcs 个	850,000	2,550,000	
	- Solenoid Valve 1" 电磁阀	3.00	Pcs 个	700,000	2,100,000	
	- Floating Switch 1"浮球开	1.00	Pcs 个	1,090,000	1,090,000	
	- Check Valve 1-2" 止回阀	2.00	Pcs 个	445,000	890,000	
	- PVC Ball Valve 2" PVC球阀	16.00	Pcs 个	90,000	1,440,000	
	- PVC Tee 2" PVC三通	8.00	Pcs 个	30,000	240,000	
	- PVC Elbow 2" PVC弯头	10.00	Pcs 个	20,000	200,000	
	- Lem PVC PVC胶水	2.00	Pail 小桶	100,000	200,000	
SUBTOTAL 小计					196,750,000	

No. 号	Description 工作项目	Qty 数量	Unit 单位	Harga Satuan 单价 (Rp)	Jumlah Harga 总价 (Rp)	Brand Spek 品牌规格
C	LAIN-LAIN 其他					
1	Biaya Transportasi 运输费用 (Trip Jakarta - Tegal) (雅加达 — 直葛 370公里往返)	4.00	Trip 车次	3,500,000	14,000,000	
2	Biaya Pemasangan Man Power 安装人工费用 (waktu pelaksanaan 30 hari kerja, Teknisi 2 orang, 8 helper) (施工工期30个工作日, 2名技术员, 8名辅助工)					
	Teknisi = 700rb/ hari 技术员 = 每日500,000印尼盾	30.00	Hari 天	1,400,000	42,000,000	
	700,000x2x30hari = 42,000,000					
	Helper = 200rb/hari 辅助工 = 每日250,000印尼盾	30.00	Hari 天	1,600,000	48,000,000	
	200,000x8x30hari = 48,000,000					
SUBTOTAL 小计					104,000,000	

TOTAL 合计

505,900,000

DISCOUNT 折扣

GRAND TOTAL 总计

505,900,000

Bank Account 银行账号:

Bank BCA

No. Rek: 460-447-4444

PT. Modern Jaya Konstruksi

NOTE:

1. The price stated above included (eg: installation, transportation fees etc.)

以上所述价格包括 (例如: 安装费, 运输费等)

2. The price stated above not included PPN 11% and include PPH

以上所述价格不包括11%的增值税, 并包括个人所得税。

We hope you find our quotation favorable and kindly confirm your acceptance by signing this document:

我们希望您对我们的报价感到满意, 并请通过签署此文件确认您的接受。



Name 名字:

PT. ADONIA FOOTWEAR INDONESIA

Date 日期:

Name 名字:

PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI

Date 日期: